

CARTA PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as),

Prefeitura Municipal de **QUITERIANÓPOLIS/ CE**

Ref.: **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023**

Identificação do Proponente:

Razão Social: Noverga Construções e Serviços LTDA – ME

Nome Fantasia: Noverga Construções

CNPJ: 49.784.187/0001-50

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua José de Araújo Chaves, 323 – Patriarcas – Crateús – CE

Telefone: (88) 9 8212-3028

E-mail: novergaengenharia@gmail.com

1. OBJETO

- 1.1 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS – CE (LOTE 02)**, conforme especificações e quantitativos constantes no Projeto Básico anexo ao Edital.

2. CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1 O PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra.
- 2.2 O PROPONENTE, na condição de (ME ou EPP), declara que, não obstante ser optante pelo Simples Nacional a Proposta apresentada não contempla os benefícios tributários do regime diferenciado e, caso vencedor do presente processo licitatório, apresentará a sua solicitação junto à Receita Federal de exclusão do referido regime, na forma prevista em contrato.
- 2.3 O PROPONENTE declara que não se enquadra nas situações previstas no **item 7.2** do Edital e que as informações prestadas nesta proposta são verdadeiras, bem como que concorda com os termos do Edital e seus anexos.
- 2.4 As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de frequência, disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e exclusiva responsabilidade desta empresa.
- 2.5 Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao escritório, sito na **Rua José de Araújo Chaves, 323, Bairro Patriarcas**, na cidade de **Crateús – CE**.

3. PREÇO DO SERVIÇO

- 3.1 Pela execução dos serviços, para o **LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DO SOCORRO**, cobraremos a importância total de **R\$ 271.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS)**, correspondentes aos valores discriminados na Planilha de Quantitativos e Valores anexada a esta Carta-Proposta.
- 3.2 A validade da proposta será de **90 (NOVENTA)** dias, contados a partir da data da sessão publicado RDC ELETRÔNICO.
- 3.3 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço, assim entendido não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento de profissionais, como também as indiretas, dentre elas despesas com locomoção de seus funcionários e prepostos, alimentação para pessoal alocado aos serviços, know-how, royalties, despesas financeiras; contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre os serviços, ou outras quaisquer despesa, sejam de que natureza forem.
- 3.4 A presente proposta refere-se ao orçamento de custos de 08/2023.

- 3.4.1 Considera-se como data do orçamento na data limite da apresentação da proposta.
- 3.5 O pagamento será creditado em conta corrente em nome da CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da emissão, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento, mediante a entrega da Nota Fiscal/Fatura na Prefeitura Municipal de Quiterianópolis-CE. O Termo de Recebimento emitido pela CONTRATANTE deverá ser anexado à Nota Fiscal/Fatura, conforme estipulado no item 6 do Projeto Básico (Documento nº 1 do Contrato), relativo às Etapas efetivamente entregues.
- 3.6 Declaramos, sob as penas da lei, que atendemos aos requisitos de habilitação do RDC Eletrônico nº 024/2023
- 3.7 Desde já declaramos cientes de que a Prefeitura Municipal de Quiterianópolis-CE procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei.

Em cumprimento as determinações da Lei, a empresa **Noverga Construções e Serviços LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.784.187/0001-50, sediada na Rua José de Araújo Chaves, 323 – Patriarcas – Crateús – CE, por intermédio de seu Representante Legal e Responsável Técnico o Sr. **RODRIGO HIGO SOARES MARQUES**, engenheiro civil, CPF nº 054.799.573-33, RG nº 20073313232 SSP/CE, CREA/CE nº 333556 e RN nº 0617218552, para fins de participação no referido processo **DECLARA** que:

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, tais como, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Crateús – CE, 15 de Setembro de 2023.

RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:0547995733
3

Assinado de forma digital por
RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.15 09:38:25
-03'00'

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA: LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DO SOCORRO.
LOCAL: LADEIRA DO SOCORRO, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI: 27,03%
FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.766,31	12,83%
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	232.900,16	85,94%
3	LIMPEZA FINAL	3.333,53	1,23%

TOTAL GERAL:	271.000,00	100,00%
--------------	------------	---------

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 271.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS)

CRATEÚS - CE , 15 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333

Assinado de forma digital por
RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.15 09:35:21 -03'00'

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)

f f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DO SOCORRO.
LOCAL:	LADEIRA DO SOCORRO, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	27,03%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							34.766,31
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,96	40,27	189,23	1.135,37
1.2	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	855,74	8,74	2,36	11,10	9.498,71
1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	2.052,06	9,26	2,50	11,76	24.132,23
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							232.900,16
2.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO							4.346,16
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.267,71	0,25	0,07	0,32	725,67
2.1.2	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	SEINFRA	M3	360,00	7,47	2,02	9,49	3.416,40
2.1.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.267,71	0,07	0,02	0,09	204,09
2.2		PAVIMENTAÇÃO							171.092,41
2.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.100,84	64,11	17,33	81,44	171.092,41
2.3		DRENAGEM SUPERFICIAL							57.461,59
2.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	855,74	50,85	13,74	64,59	55.272,25
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,85	45,20	12,22	57,42	221,07
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,85	402,46	108,78	511,24	1.968,27
3		LIMPEZA FINAL							3.333,53
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.267,71	1,16	0,31	1,47	3.333,53
TOTAL GERAL:									271.000,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 271.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS)

CRATEÚS - CE , 15 DE SETEMBRO DE 2023

 Assinado de forma digital por
 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.15 09:36:06 -03'00'

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 33356 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DO SOCORRO.
LOCAL:	LADEIRA DO SOCORRO, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	27,03%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA


CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL=	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE "A"			
B.1	Descanso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B.2	Feridos	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º Salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL=	44,41%	16,46%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE "A"			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C.5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
C	TOTAL=	14,73%	11,38%
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
D	TOTAL=	7,91%	3,12%
TOTAL (A + B + C + D)=		83,85%	47,76%

RODRIGO HIGO SOARES Assinado de forma digital por RODRIGO HIGO SOARES MARQUES:05479957333
MARQUES:05479957333 Dados: 2023.09.15 09:37:52 -03'00'

CRATEÚS - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DO SOCORRO.
LOCAL:	LADEIRA DO SOCORRO, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	27,03%
FONTE(VERSÃO):	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	(% R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.766,31	12,83%	%	100,00%						100,00%
				R\$	34.766,31						
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	232.900,16	85,94%	%	4,46%	19,39%	19,39%	19,39%	19,39%	17,98%	100,00%
				R\$	10.387,35	45.159,34	45.159,34	45.159,34	45.159,34	41.875,45	232.900,16
3	LIMPEZA FINAL	3.333,53	1,23%	%						100,00%	100,00%
				R\$						3.333,53	3.333,53
TOTAL GERAL:		271.000,00	100,00%	%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	
				PARC.	45.153,66	45.159,34	45.159,34	45.159,34	45.159,34	45.208,98	271.000,00
				%	16,66%	33,33%	49,99%	66,65%	83,32%	100,00%	
				ACUM.	45.153,66	90.313,00	135.472,34	180.631,68	225.791,02	271.000,00	


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 271.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS)

 RODRIGO HIGO SOARES Assinado de forma digital por RODRIGO
 MARQUES:05479957333 HIGO SOARES MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.15 09:37:00 -03'00'

CRATEÚS - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DO SOCORRO.
LOCAL:	LADEIRA DO SOCORRO, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	27,03%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2800	35,9856
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7700	24,7700
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,5000	56,2500
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,4000	2,3100
TOTAL Material:					119,3156
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,90650000	15,5500	29,6461
TOTAL Mão de Obra:					29,6461
VALOR:					148,96
1.2. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)					
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04960000	20,7700	1,0302
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49600000	15,5500	7,7128
TOTAL Mão de Obra:					8,7430
VALOR:					8,74
1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)					
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59520000	15,5500	9,2554
TOTAL Mão de Obra:					9,2554
VALOR:					9,26
2.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	74,4400	0,0744
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3500	0,0027
TOTAL Equipamento Custo					0,0785
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00396800	16,7700	0,0665
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00198400	24,8600	0,0493
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00198400	30,3400	0,0602
TOTAL Mão de Obra:					0,1760
VALOR:					0,25
2.1.2. C3209 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00180556	86,1800	0,1556
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01208333	279,6600	3,3792
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	236,9700	3,2913
TOTAL Equipamento Custo					6,8261
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,04133334	15,5500	0,6427
TOTAL Mão de Obra:					0,6427
VALOR:					7,47
2.1.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00277778	216,2400	0,0601
TOTAL Equipamento Custo					0,0601
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055112	15,5500	0,0086
TOTAL Mão de Obra:					0,0086
VALOR:					0,07
2.2.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,1500	0,8315
TOTAL Equipamento Custo					0,8315
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,3500	9,0525
12527 PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,1300	36,1600
TOTAL Material:					45,2125
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14880000	20,7700	3,0906
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39680000	15,5500	6,1702
TOTAL Mão de Obra:					9,2608
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	440,0200	8,8004
TOTAL Serviço:					8,8004
VALOR:					64,11

f f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DO SOCORRO.
LOCAL:	LADEIRA DO SOCORRO, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	27,03%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

2.3.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)						
Mão de Obra						
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29760000	20,7700	6,1812	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39680000	15,5500	6,1702	
				TOTAL Mão de Obra:	12,3514	
Serviço						
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,7500	0,2153	
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	367,7600	0,2574	
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4600	1,1150	
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	36,0900	36,0900	
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	40,8800	0,8176	
				TOTAL Serviço:	38,4953	
				VALOR:	50,85	

2.3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra						
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,90656000	15,5500	45,1970	
				TOTAL Mão de Obra:	45,1970	
				VALOR:	45,20	

2.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material						
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,9100	52,0560	
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,5300	72,9469	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600	123,2000	
				TOTAL Material:	248,2029	
Mão de Obra						
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,92000000	15,5500	154,2560	
				TOTAL Mão de Obra:	154,2560	
				VALOR:	402,46	

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra						
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07440000	15,5500	1,1569	
				TOTAL Mão de Obra:	1,1569	
				VALOR:	1,16	

RODRIGO HIGO SOARES Assinado de forma digital por
 MARQUES:0547995733 RODRIGO HIGO SOARES
 3 MARQUES:05479957333 CRATEÚS - CE , 15 DE SETEMBRO DE 2023
 Dados: 2023.09.15 09:36:32 -03'00'

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)

f f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO NA LADEIRA DO SOCORRO.
LOCAL:	LADEIRA DO SOCORRO, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	27,03%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI
PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	→ DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,0100
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,1100
R	RISCOS	0,5600
			→ TOTAL
			5,6800
GRUPO B	→ BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA / SEGUROS	0,4000
L	LUCRO	7,0600
			→ TOTAL
			7,4600
GRUPO C	→ IMPOSTOS		
I1	PIS	0,6500
I2	COFINS	3,0000
I3	ISS	2,4000
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
			→ TOTAL
			10,5500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right\} - 1 \right]$$

BDI =	27,03%
-------	--------

CRATEÚS - CE , 15 DE SETEMBRO DE 2023

 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333

 Assinado de forma digital por
 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.15 09:37:26
 -03'00'

 RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

 NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)

