

CARTA PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as),

Prefeitura Municipal de **QUITERIANÓPOLIS/ CE**

Ref.: **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023**

Identificação do Proponente:

Razão Social: Noverga Construções e Serviços LTDA – ME

Nome Fantasia: Noverga Construções

CNPJ: 49.784.187/0001-50

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua José de Araújo Chaves, 323 – Patriarcas – Crateús – CE

Telefone: (88) 9 8212-3028

E-mail: novergaengenharia@gmail.com

1. OBJETO

- 1.1 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS – CE (LOTE 03)**, conforme especificações e quantitativos constantes no Projeto Básico anexo ao Edital.

2. CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1 O PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra.
- 2.2 O PROPONENTE, na condição de (ME ou EPP), declara que, não obstante ser optante pelo Simples Nacional a Proposta apresentada não contempla os benefícios tributários do regime diferenciado e, caso vencedor do presente processo licitatório, apresentará a sua solicitação junto à Receita Federal de exclusão do referido regime, na forma prevista em contrato.
- 2.3 O PROPONENTE declara que não se enquadra nas situações previstas no **item 7.2** do Edital e que as informações prestadas nesta proposta são verdadeiras, bem como que concorda com os termos do Edital e seus anexos.
- 2.4 As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de frequência, disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e exclusiva responsabilidade desta empresa.
- 2.5 Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao escritório, sito na **Rua José de Araújo Chaves, 323, Bairro Patriarcas**, na cidade de **Crateús – CE**.

3. PREÇO DO SERVIÇO

- 3.1 Pela execução dos serviços, para o **LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS**, cobraremos a importância total de **R\$ 106.759,64 (CENTO E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)**, correspondentes aos valores discriminados na Planilha de Quantitativos e Valores anexada a esta Carta-Proposta.
- 3.2 A validade da proposta será de **90 (NOVENTA)** dias, contados a partir da data da sessão publicado RDC ELETRÔNICO.
- 3.3 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço, assim entendido não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento de profissionais, como também as indiretas, dentre elas despesas com locomoção de seus funcionários e prepostos, alimentação para pessoal alocado aos serviços, know-how, royalties, despesas financeiras; contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre os serviços, ou outras quaisquer despesas, sejam de que natureza forem.

- 3.4 A presente proposta refere-se ao orçamento de custos de 08/2023.
3.4.1 Considera-se como data do orçamento na data limite da apresentação da proposta.
- 3.5 O pagamento será creditado em conta corrente em nome da CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da emissão, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento, mediante a entrega da Nota Fiscal/Fatura na Prefeitura Municipal de Quiterianópolis-CE. O Termo de Recebimento emitido pela CONTRATANTE deverá ser anexado à Nota Fiscal/Fatura, conforme estipulado no item 6 do Projeto Básico (Documento nº 1 do Contrato), relativo às Etapas efetivamente entregues.
- 3.6 Declaramos, sob as penas da lei, que atendemos aos requisitos de habilitação do RDC Eletrônico nº 024/2023
- 3.7 Desde já declaramos cientes de que a Prefeitura Municipal de Quiterianópolis-CE procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei.

Em cumprimento as determinações da Lei, a empresa **Noverga Construções e Serviços LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.784.187/0001-50, sediada na Rua José de Araújo Chaves, 323 – Patriarcas – Crateús – CE, por intermédio de seu Representante Legal e Responsável Técnico o Sr. **RODRIGO HIGO SOARES MARQUES**, engenheiro civil, CPF nº 054.799.573-33, RG nº 20073313232 SSP/CE, CREA/CE nº 333556 e RN nº 0617218552, para fins de participação no referido processo **DECLARA** que:

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, tais como, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Crateús – CE, 14 de Setembro de 2023.

RODRIGO HIGO
SOARES
MARQUES:05479957
333

Assinado de forma digital
por RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.14 18:42:14
-03'00'

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	24,52%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.092,27	1,02%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.644,27	2,48%
3	COBERTURA E FORRO	8.756,26	8,20%
4	PAREDES	20.040,98	18,77%
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.181,64	5,79%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.694,40	3,46%
7	PISOS	31.446,41	29,46%
8	ESQUADRIAS	12.210,15	11,44%
9	PINTURA	20.194,67	18,92%
10	SERVIÇOS DIVERSOS	498,59	0,47%

TOTAL GERAL:	106.759,64	100,00%
---------------------	-------------------	----------------


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 106.759,64 (CENTO E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

CRATEÚS - CE , 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES Assinado de forma digital por
 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:0547995733 MARQUES:0547995733
 3 Dados: 2023.09.14 18:20:50 -03'00'

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA: LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.
LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI: 24,52%
FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.092,27
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,20	35,85	182,05	1.092,27
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							2.644,27
2.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	95,53	22,23	5,45	27,68	2.644,27
3		COBERTURA E FORRO							8.756,26
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	127,98	42,90	10,52	53,42	6.836,69
3.2	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	52,29	29,48	7,23	36,71	1.919,57
4		PAREDES							20.040,98
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	47,60	58,04	14,23	72,27	3.440,05
4.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	95,20	40,30	9,88	50,18	4.777,14
4.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	95,20	5,99	1,47	7,46	710,19
4.4	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	95,20	37,77	9,26	47,03	4.477,26
4.5	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	4,32	1.233,69	302,50	1.536,19	6.636,34
5		INSTALAÇÃO ELÉTRICA							6.181,64
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	222,67	54,60	277,27	277,27
5.2	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	19,00	14,85	3,64	18,49	351,31
5.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	350,00	5,94	1,46	7,40	2.590,00
5.4	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	200,00	9,58	2,35	11,93	2.386,00
5.5	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	15,81	3,88	19,69	255,97
5.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	23,44	5,75	29,19	321,09
6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							3.694,40
6.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	44,52	10,92	55,44	110,88
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	23,61	5,79	29,40	29,40
6.3	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	8,51	2,09	10,60	31,80
6.4	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	20,90	5,12	26,02	26,02
6.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	718,91	176,28	895,19	1.790,38
6.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	581,08	142,48	723,54	1.447,08
6.7	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	207,87	50,97	258,84	258,84
7		PISOS							31.446,41
7.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	41,86	267,93	65,70	333,63	13.965,75
7.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	86,23	93,27	22,87	116,14	10.014,75
7.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	86,23	9,08	2,23	11,31	975,26
7.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	86,23	23,60	5,79	29,39	2.534,30
7.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	73,84	43,03	10,55	53,58	3.956,35
8		ESQUADRIAS							12.210,15
8.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	17,01	509,35	124,89	634,24	10.788,42
8.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	2,80	407,77	99,99	507,76	1.421,73
9		PINTURA							20.194,67
9.1	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	317,91	24,66	6,05	30,71	9.763,02
9.2	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	296,21	23,06	5,65	28,71	8.504,19
9.3	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	41,86	19,07	4,68	23,75	994,18
9.4	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	53,30	14,06	3,45	17,51	933,28
10		SERVIÇOS DIVERSOS							498,59
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	353,61	1,13	0,28	1,41	498,59
TOTAL GERAL:									106.759,64

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 106.759,64 (CENTO E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

RODRIGO HIGO SOARES Assinado de forma digital por
 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333 MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.14 18:21:16 -03'00'

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	24,52%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA


CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL=	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE "A"			
B.1	Descanso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B.2	Feriados	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º Salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL=	44,41%	16,46%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE "A"			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C.5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
C	TOTAL=	14,73%	11,38%
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
D	TOTAL=	7,91%	3,12%
TOTAL (A + B + C + D)=		83,85%	47,76%

RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333
 Assinado de forma digital por
 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.14 18:26:29 -03'00'

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)



RÉGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE RÉGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	24,52%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	(% R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.092,27	1,02%	%	100,00%				100,00%'
				R\$	1.092,27				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.644,27	2,48%	%	75,00%	25,00%			100,00%'
				R\$	1.983,20	661,07			
3	COBERTURA E FORRO	8.756,26	8,20%	%	50,00%	25,00%	25,00%		100,00%'
				R\$	4.378,13	2.189,07	2.189,07		
4	PAREDES	20.040,98	18,77%	%	50,00%	50,00%			100,00%'
				R\$		10.020,49	10.020,49		
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.181,64	5,79%	%	50,00%	25,00%		25,00%	100,00%'
				R\$		3.090,82	1.545,41	1.545,41	
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.694,40	3,46%	%	25,00%	50,00%	25,00%		100,00%'
				R\$		923,60	1.847,20	923,60	
7	PISOS	31.446,41	29,46%	%		50,00%	50,00%		100,00%'
				R\$			15.723,21	15.723,21	
8	ESQUADRIAS	12.210,15	11,44%	%		100,00%			100,00%'
				R\$			12.210,15		
9	PINTURA	20.194,67	18,92%	%		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%'
				R\$			5.048,67	10.097,34	5.048,67
10	SERVIÇOS DIVERSOS	498,59	0,47%	%				100,00%	100,00%'
				R\$					498,59
TOTAL GERAL:		106.759,64	100,00%		6,98%	20,54%	50,24%	22,24%	
				PARC:	7.453,60	21.933,71	53.632,86	23.739,47	106.759,64
				%	6,98%	27,53%	77,76%	100,00%	
				ACUM.	7.453,60	29.387,31	83.020,17	106.759,64	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 106.759,64 (CENTO E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333

Assinado de forma digital por
RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.14 18:22:07 -03'00'

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)

Handwritten signatures and initials.

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H
OBRA: LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.
LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI: 24,52%
FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5100	35,2002
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2300	24,2300
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2300	55,0350
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0700	2,2605
TOTAL Material:					116,7257

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,89530000	15,5500	29,4719
TOTAL Mão de Obra:					29,4719
VALOR:					146,20

2.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12611300	20,7700	2,6194
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,26113000	15,5500	19,6106
TOTAL Mão de Obra:					22,2300
VALOR:					22,23

3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6900	4,1400
TOTAL Material:					4,1400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06711000	20,7700	22,1639
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,06711000	15,5500	16,5936
TOTAL Mão de Obra:					38,7575
VALOR:					42,90

3.2. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	29,4800	29,4800
TOTAL Material:					29,4800
VALOR:					29,48

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,4500	0,9818
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5400	1,1772
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000
TOTAL Material:					20,9916

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97010000	20,7700	20,1490
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,08651200	15,5500	16,8953
TOTAL Mão de Obra:					37,0443
VALOR:					58,04

4.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58206000	20,7700	12,0894
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58206000	15,5500	9,0510
TOTAL Mão de Obra:					21,1404

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	766,2000	19,1550
TOTAL Serviço:					19,1550
VALOR:					40,30

4.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,4500	0,3992
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5400	1,3122
TOTAL Material:					1,7114

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09701000	20,7700	2,0149
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14551500	15,5500	2,2628
TOTAL Mão de Obra:					4,2777
VALOR:					5,99

4.4. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58206000	20,7700	12,0894
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58206000	15,5500	9,0510
TOTAL Mão de Obra:					21,1404



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H
OBRA: LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.
LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI: 24,52%
FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	831,5400	16,6308
				TOTAL Serviço:	16,6308
				VALOR:	37,77

4.5. C3532 - MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,6400	15,4510
				TOTAL Equipamento Custo	15,4510

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	9,2200	553,2000
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,7400	11,6880
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	65,4500	40,8081
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	73,8700	64,8579
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,5400	176,9040
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	12,2300	7,3380
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	13,3800	26,7600
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	9,7100	48,5500
				TOTAL Material:	930,1060

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,65648000	20,7700	96,7151
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,27575000	20,7700	151,1173
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94020000	20,7700	40,2980
				TOTAL Mão de Obra:	288,1304
				VALOR:	1.233,69

5.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,9000	22,8000
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7100	1,7100
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,9000	9,9000
I0957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9600	1,9600
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,2100	0,9210
I1075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3900	10,1700
I1105 ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5300	2,5300
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,8000	2,4000
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,6100	21,6100
I1409 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8500	1,7000
				TOTAL Material:	75,7010

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91030000	16,7700	48,8057
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91030000	20,7700	60,4469
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,42525000	15,5500	37,7126
				TOTAL Mão de Obra:	146,9652
				VALOR:	222,67

5.2. 97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	7,47	7,47
00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	2,23	2,23
				TOTAL Material:	9,70


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	19,13	1,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	23,22	3,84
				TOTAL Mão de Obra com	5,15
				VALOR:	14,85

5.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9000	1,9380
				TOTAL Material:	1,9380

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10671100	16,7700	1,7895
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10671100	20,7700	2,2164
				TOTAL Mão de Obra:	4,0059
				VALOR:	5,94

5.4. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	3,3900	3,3900
				TOTAL Material:	3,3900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16491700	16,7700	2,7657
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16491700	20,7700	3,4253
				TOTAL Mão de Obra:	6,1910
				VALOR:	9,58



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.

BDI: 24,52%

FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.5. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS		SEINFRA UN	1,00000000	8,1600	8,1600
TOTAL Material:					8,1600

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA H	0,20372100	16,7700	3,4164
12312 ELETRICISTA		SEINFRA H	0,20372100	20,7700	4,2313
TOTAL Mão de Obra:					7,6477
VALOR:					15,81

5.6. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		SINAPI UN	1,00000000	15,18	15,18
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		SINAPI UN	1,00000000	8,26	8,26
TOTAL Serviço:					23,44
VALOR:					23,44

6.1. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL		SINAPI UN	1,00000000	40,24	40,24
TOTAL Material:					40,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	0,15360000	22,24	3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	0,04840000	18,14	0,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,28
VALOR:					44,52

6.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO		SEINFRA M	0,28000000	0,2700	0,0756
11865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"		SEINFRA UN	1,00000000	10,4700	10,4700
TOTAL Material:					10,5456

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA H	0,48505000	16,7700	8,1343
12320 ENCANADOR		SEINFRA H	0,24252500	20,3200	4,9281
TOTAL Mão de Obra:					13,0624
VALOR:					23,61

6.3. C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092 ENGATE DE PVC		SEINFRA UN	1,00000000	5,2800	5,2800
11180 FITA DE VEDAÇÃO		SEINFRA M	1,00000000	0,2700	0,2700
TOTAL Material:					5,5500

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR		SEINFRA H	0,14551500	20,3200	2,9569
TOTAL Mão de Obra:					2,9569
VALOR:					8,51

6.4. 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)		SINAPI UN	0,03650000	3,59	0,13
00011631 TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA		SINAPI UN	1,00000000	16,51	16,51
TOTAL Material:					16,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	0,15250000	22,24	3,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	0,04810000	18,14	0,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,26
VALOR:					20,90

6.5. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA		SEINFRA UN	1,00000000	383,9100	383,9100
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA		SEINFRA UN	1,00000000	203,1100	203,1100
11091 ENGATE CROMADO		SEINFRA UN	1,00000000	17,1700	17,1700
11180 FITA DE VEDAÇÃO		SEINFRA M	0,56000000	0,2700	0,1512
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON		SEINFRA UN	2,00000000	7,2700	14,5400
11925 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA		SEINFRA UN	1,00000000	28,0700	28,0700
TOTAL Material:					646,9512

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA H	1,94020000	16,7700	32,5372
12320 ENCANADOR		SEINFRA H	1,94020000	20,3200	39,4249
TOTAL Mão de Obra:					71,9621
VALOR:					718,91

f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.

BDI: 24,52%

FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,1700	34,3400
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	213,0800	213,0800
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2700	14,5400
I1864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	125,0800	125,0800
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	74,9800	74,9800
TOTAL Material:					462,3224

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,20133000	16,7700	53,6863
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,20133000	20,3200	65,0510
TOTAL Mão de Obra:					118,7373
VALOR:					581,06

6.7. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	72,4500	0,2536
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0700	2,6750
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5400	1,3500
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5700	1,1400
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7100	6,8400
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,8300	4,8300
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5000	3,0000
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8700	2,8700
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2300	3,2300
I2200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,9000	3,4800
I2201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,5100	32,5500
TOTAL Material:					62,2186

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91030000	16,7700	48,8057
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91030000	20,3200	59,1373
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,42525000	15,5500	37,7126
TOTAL Mão de Obra:					145,6556
VALOR:					207,87

7.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	835,9500	150,4710
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	30,9600	16,0992
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	39,9800	4,7976
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	511,0000	35,7700
C2898 PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,4100	4,8932
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	41,6500	41,6500
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	25,6400	3,0768
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	21,4800	11,1696
TOTAL Serviço:					267,9274
VALOR:					267,93

7.2. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,1400	36,4540
TOTAL Material:					36,4540


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,16412000	20,7700	24,1788
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,16412000	15,5500	18,1021
TOTAL Mão de Obra:					42,2809

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1428 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	726,7900	14,5356
TOTAL Serviço:					14,5356
VALOR:					93,27

7.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,58300000	3,4800	2,0288
TOTAL Material:					2,0288

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19402000	20,7700	4,0298
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19402000	15,5500	3,0170
TOTAL Mão de Obra:					7,0468
VALOR:					9,08



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	24,52%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

7.4. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,4500	2,3889
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5400	7,8732
					TOTAL Material:	10,2621
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24252500	20,7700	5,0372
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,53355500	15,5500	8,2968
					TOTAL Mão de Obra:	13,3340
					VALOR:	23,60

7.5. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)						
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	65,4500	1,5904
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,5400	3,9474
					TOTAL Material:	5,5378
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97010000	20,7700	20,1490
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,11561500	15,5500	17,3478
					TOTAL Mão de Obra:	37,4968
					VALOR:	43,03

8.1. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)						
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	65,4500	0,1898
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5400	0,6318
11702	PORTA DE ALUMINIO	SEINFRA	M2	1,00000000	440,5900	440,5900
					TOTAL Material:	441,4116
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,45515000	20,7700	30,2235
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,42525000	15,5500	37,7126
					TOTAL Mão de Obra:	67,9361
					VALOR:	509,35

8.2. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)						
Material						
19142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	317,3100	317,3100
					TOTAL Material:	317,3100
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,42525000	20,7700	50,3724
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,45515000	15,5500	22,6276
					TOTAL Mão de Obra:	73,0000

Serviço						
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	831,5400	17,4623
					TOTAL Serviço:	17,4623
					VALOR:	407,77

9.1. C1616 - LATEX TRÊS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
Material						
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,6700	0,8335
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,5500	1,3860
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5300	0,1325
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	23,8400	5,7216
					TOTAL Material:	8,0736
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,38804000	16,7700	6,5074
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,48505000	20,7700	10,0745
					TOTAL Mão de Obra:	16,5819
					VALOR:	24,66

9.2. C1617 - LATEX TRÊS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material						
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,7100	1,4052
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5300	0,1325
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	20,6000	4,9440
					TOTAL Material:	6,4817
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,38804000	16,7700	6,5074
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,48505000	20,7700	10,0745
					TOTAL Mão de Obra:	16,5819
					VALOR:	23,06

f f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.

BDI: 24,52%

FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.3. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAÓS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,2700	0,2635
12085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	12,8300	2,6943
TOTAL Material:					2,9578

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,48505000	20,7700	10,0745
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38804000	15,5500	6,0340
TOTAL Mão de Obra:					16,1085
VALOR:					19,07

9.4. 102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAÓS. AF 01/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01250000	19,59	0,24
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,12530000	35,43	4,43
TOTAL Material:					4,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	24,70	9,39
TOTAL Mão de Obra com					9,39
VALOR:					14,06

10.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07275750	15,5500	1,1314
TOTAL Mão de Obra:					1,1314
VALOR:					1,13

RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:0547995733
3

Assinado de forma digital por RODRIGO HIGO SOARES MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.14 18:21:40 -03'00'

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)

f f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H
OBRA: LOTE 03 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CACIMBAS.
LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI: 24,52%
FONTE|VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/06 COM DESONERAÇÃO.
ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI
PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	→ DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,8000	
R	RISCOS	0,9700	
			→ TOTAL 4,7700
GRUPO B	→ BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA / SEGUROS	0,5900	
L	LUCRO	6,1500	
			→ TOTAL 6,7400
GRUPO C	→ IMPOSTOS		
	PIS	0,6500	
	COFINS	3,0000	
	ISS (5% Sobre 40% da Mão de obra)	2,0000	
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000	
			→ TOTAL 10,1500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right\} - 1 \right]$$

BDI = 24,52%

CRATEÚS - CE , 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES Assinado de forma digital por
MARQUES:05479957333 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.14 18:26:49 -03'00'

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)

