

CARTA PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as),

Prefeitura Municipal de **QUITERIANÓPOLIS/ CE**

Ref.: **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023**

Identificação do Proponente:

Razão Social: Noverga Construções e Serviços LTDA – ME

Nome Fantasia: Noverga Construções

CNPJ: 49.784.187/0001-50

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua José de Araújo Chaves, 323 – Patriarcas – Crateús – CE

Telefone: (88) 9 8212-3028

E-mail: novergaengenharia@gmail.com

1. OBJETO

- 1.1 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS – CE (LOTE 04)**, conforme especificações e quantitativos constantes no Projeto Básico anexo ao Edital.

2. CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1 O PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra.
- 2.2 O PROPONENTE, na condição de (ME ou EPP), declara que, não obstante ser optante pelo Simples Nacional a Proposta apresentada não contempla os benefícios tributários do regime diferenciado e, caso vencedor do presente processo licitatório, apresentará a sua solicitação junto à Receita Federal de exclusão do referido regime, na forma prevista em contrato.
- 2.3 O PROPONENTE declara que não se enquadra nas situações previstas no **item 7.2** do Edital e que as informações prestadas nesta proposta são verdadeiras, bem como que concorda com os termos do Edital e seus anexos.
- 2.4 As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de frequência, disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e exclusiva responsabilidade desta empresa.
- 2.5 Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao escritório, sito na **Rua José de Araújo Chaves, 323, Bairro Patriarcas**, na cidade de **Crateús – CE**.

3. PREÇO DO SERVIÇO

- 3.1 Pela execução dos serviços, para o **LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL**, cobraremos a importância total de **R\$ 178.350,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**, correspondentes aos valores discriminados na Planilha de Quantitativos e Valores anexada a esta Carta-Proposta.
- 3.2 A validade da proposta será de **90 (NOVENTA)** dias, contados a partir da data da sessão publicado RDC ELETRÔNICO.
- 3.3 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço, assim entendido não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento de profissionais, como também as indiretas, dentre elas despesas com locomoção de seus funcionários e prepostos, alimentação para pessoal alocado aos serviços, know-how, royalties, despesas financeiras; contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre os serviços, ou outras quaisquer despesa, sejam de que natureza forem.
- 3.4 A presente proposta refere-se ao orçamento de custos de 08/2023.

- 3.4.1 Considera-se como data do orçamento na data limite da apresentação da proposta.
- 3.5 O pagamento será creditado em conta corrente em nome da CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da emissão, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento, mediante a entrega da Nota Fiscal/Fatura na Prefeitura Municipal de Quiterianópolis-CE. O Termo de Recebimento emitido pela CONTRATANTE deverá ser anexado à Nota Fiscal/Fatura, conforme estipulado no item 6 do Projeto Básico (Documento nº 1 do Contrato), relativo às Etapas efetivamente entregues.
- 3.6 Declaramos, sob as penas da lei, que atendemos aos requisitos de habilitação do RDC Eletrônico nº 024/2023
- 3.7 Desde já declaramos cientes de que a Prefeitura Municipal de Quiterianópolis-CE procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei.

Em cumprimento as determinações da Lei, a empresa **Noverga Construções e Serviços LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.784.187/0001-50, sediada na Rua José de Araújo Chaves, 323 – Patriarcas – Crateús – CE, por intermédio de seu Representante Legal e Responsável Técnico o Sr. **RODRIGO HIGO SOARES MARQUES**, engenheiro civil, CPF nº 054.799.573-33, RG nº 20073313232 SSP/CE, CREA/CE nº 333556 e RN nº 0617218552, para fins de participação no referido processo **DECLARA** que:

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, tais como, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Crateús – CE, 14 de Setembro de 2023.

RODRIGO HIGO
SOARES
MARQUES:054799573
33

Assinado de forma digital
por RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.14 18:42:36
-03'00'

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.

LOCAL: LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.

BDI: 24,52%

FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	808,03	0,45%
2	PISOS	53.981,03	30,27%
3	PINTURA	74.497,08	41,77%
4	DIVISÓRIAS	19.723,44	11,06%
5	COBERTURA	3.617,34	2,03%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.527,39	1,98%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.955,19	7,26%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	8.036,56	4,51%
9	LIMPEZA	1.203,94	0,68%

TOTAL GERAL: 178.350,00 100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 178.350,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333Assinado de forma digital por
RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.14 18:30:46
+03'00'**RODRIGO HIGO SOARES MARQUES**
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)**NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	24,52%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								808,03
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	144,20	35,36	179,56	808,03
2	PISOS								53.981,03
2.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	853,86	50,77	12,45	63,22	53.981,03
3	PINTURA								74.497,06
3.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	654,50	9,41	2,31	11,72	7.670,74
3.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.046,67	9,00	2,21	11,21	11.733,17
3.3	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.046,67	20,01	4,91	24,92	26.083,02
3.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	518,40	16,40	4,02	20,42	10.585,73
3.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	280,00	28,76	7,05	35,81	10.026,80
3.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	184,32	36,59	8,97	45,56	8.397,62
4	DIVISÓRIAS								19.723,44
4.1	COMP 001	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5X5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	COMPOSIÇÕES	M2	30,00	76,69	18,80	95,49	2.864,70
4.2	COMP 002	TELA DE NYLON FIO ESP =3MM E MALHA DE (5X5)CM	COMPOSIÇÕES	M2	593,20	22,82	5,60	28,42	16.858,74
5	COBERTURA								3.617,34
5.1	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	55,60	52,25	12,81	65,06	3.617,34
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								3.527,39
6.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	9,03	313,71	76,92	390,63	3.527,39
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								12.955,19
7.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	15,00	447,90	109,83	557,73	8.365,95
7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	222,29	54,51	276,80	2.768,00
7.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	240,00	5,93	1,45	7,38	1.771,20
7.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	20,09	4,93	25,02	50,04
8	SERVIÇOS DIVERSOS								8.036,56
8.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	3.383,73	829,69	4.213,42	4.213,42
8.2	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	3.070,30	752,84	3.823,14	3.823,14
9	LIMPEZA								1.203,94
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	853,86	1,13	0,28	1,41	1.203,94
TOTAL GERAL:									178.350,00


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 178.350,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

 Assinado de forma digital por
 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.14 18:32:30 -03'00'

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.		
DATA/HORA:	22 DE AGOTO DE 2023 HORA: 09:00 H		
OBRA:	LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.		
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.		
BDI:	24,52%		
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021		
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.		
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA			
CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL=	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE "A"			
B.1	Descanso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B.2	Feriados	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º Salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL=	44,41%	16,46%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE "A"			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C.5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
C	TOTAL=	14,73%	11,38%
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
D	TOTAL=	7,91%	3,12%
TOTAL (A + B + C + D)=		83,85%	47,76%

RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333

Assinado de forma digital por
 RODRIGO HIGO SOARES
 MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.14 18:31:59 -03'00'

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)

f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	24,52%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	(% R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	808,03	0,45%	% 100,00%	100,00%			100,00' %'
				R\$ 808,03				808,03
2	PISOS	53.981,03	30,27%	% 20,00%	30,00%	50,00%		100,00' %'
				R\$ 10.796,21	16.194,31	26.990,52		53.981,03
3	PINTURA	74.497,08	41,77%	% 30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
				R\$ 22.349,12	22.349,12	29.798,83		74.497,08
4	DIVISÓRIAS	19.723,44	11,06%	% 30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
				R\$ 5.917,03	5.917,03	7.889,38		19.723,44
5	COBERTURA	3.617,34	2,03%	% 30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
				R\$ 1.085,20	1.085,20	1.446,94		3.617,34
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.527,39	1,98%	% 30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
				R\$ 1.058,22	1.058,22	1.410,96		3.527,39
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.955,19	7,26%	% 30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
				R\$ 3.886,56	3.886,56	5.182,08		12.955,19
8	SERVIÇOS DIVERSOS	8.036,56	4,51%	% 30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
				R\$ 2.410,97	2.410,97	3.214,62		8.036,56
9	LIMPEZA	1.203,94	0,68%	% 30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
				R\$ 361,18	361,18	481,58		1.203,94
TOTAL GERAL:		178.350,00	100,00%	% 27,29%	29,86%	42,85%		
				PARC. 48.672,52	53.262,59	76.414,89		178.350,00
				% 27,29%	57,15%	100,00%		
				ACUM. 48.672,52	101.935,11	178.350,00		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 178.350,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

RODRIGO HIGO SOARES Assinado de forma digital por RODRIGO
 MARQUES:05479957333 HIGO SOARES MARQUES:05479957333
 Dados: 2023.09.14 18:31:25 -03'00'

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)

NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 49.784.187/0001-50)

Handwritten signature

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H
OBRA: LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.
LOCAL: LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI: 24,52%
FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,3400	35,0268
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,1200	24,1200
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,1700	54,7650
I1725 PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0000	2,2500
TOTAL Material:					116,1618

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,80328000	15,5500	28,0410
TOTAL Mão de Obra:					28,0410
VALOR:					144,20

2.1. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	0,8400	0,5040
TOTAL Equipamento Custo					0,5040

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	15,5900	4,6770
I0799 CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	3,1700	1,9020
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	0,5400	0,4320
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	17,5700	2,6355
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	35,5200	3,5520
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	33,9400	1,6970
TOTAL Material:					14,8955

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,72750000	16,7700	12,2002
I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,11550000	20,7700	23,1689
TOTAL Mão de Obra:					35,3691
VALOR:					50,77

3.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1100	0,3885
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5300	0,1060
TOTAL Material:					0,4945

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,32010000	20,7700	6,6485
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14550000	15,5500	2,2625
TOTAL Mão de Obra:					8,9110
VALOR:					9,41

3.2. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	16,5900	0,5475
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	24,1200	4,2451
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6300	0,4483
TOTAL Material:					5,2409

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,06790000	16,7700	1,1387
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,12610000	20,7700	2,6191
TOTAL Mão de Obra:					3,7578
VALOR:					9,00

3.3. C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMAOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2355 INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	SEINFRA	L	0,30000000	29,7900	8,9370
TOTAL Material:					8,9370

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38800000	20,7700	8,0588
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19400000	15,5500	3,0167
TOTAL Mão de Obra:					11,0755
VALOR:					20,01

3.4. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMAOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,2500	0,2625
I2085 TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	12,7700	2,6817
TOTAL Material:					2,9442

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40837000	20,7700	8,4818
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32010000	15,5500	4,9776
TOTAL Mão de Obra:					13,4594
VALOR:					16,40

Handwritten signature and initials.

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.

LOCAL: LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.

BDI: 24,52%

FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
3.5. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	15,8300	0,4749
TOTAL Material:					0,4749
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,48500000	16,7700	8,1335
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,97000000	20,7700	20,1469
TOTAL Mão de Obra:					28,2804
VALOR:					28,76

3.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,5900	0,4977
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,1200	3,8592
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6300	0,4890
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,7900	2,6148
TOTAL Material:					7,4607
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	16,7700	13,0135
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	20,7700	16,1175
TOTAL Mão de Obra:					29,1310
VALOR:					36,59

4.1. COMP 001 - TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5X5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,78	1,32
I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	10,16	0,71
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	79,83	11,97
I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	16,98	17,83
TOTAL Material:					31,83
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,87300000	16,77	14,64
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,45500000	20,77	30,22
TOTAL Mão de Obra:					44,86
VALOR:					76,69

4.2. COMP 002 - TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5X5)CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	9,70	0,18
I6220 CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,85700000	0,22	0,19
I6221 GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	3,38	1,38
I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	10,34	10,34
TOTAL Material:					12,09
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36375000	20,77	7,56
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20370000	15,55	3,17
TOTAL Mão de Obra:					10,73
VALOR:					22,82

5.1. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7600	5,2800
I1920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2600	0,7800
I8434 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	35,6200	35,6200
TOTAL Material:					41,6800
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,29100000	20,7700	6,0441
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29100000	15,5500	4,5251
TOTAL Mão de Obra:					10,5692
VALOR:					52,25

6.1. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	65,1400	0,8468
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	1,0600	1,0176
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	0,5400	2,4732
I1703 PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	272,6300	272,6300
TOTAL Material:					276,9676
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97000000	20,7700	20,1469
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,06700000	15,5500	16,5919
TOTAL Mão de Obra:					36,7388
VALOR:					313,71

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
DATA/HORA:	22 DE AGOSTO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.
BDI:	24,52%
FONTE/VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

7.1. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)	
Material	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I9125 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA UN 1,00000000 328,1000 328,1000
TOTAL Material: 328,1000	

Mão de Obra	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H 1,26100000 16,7700 21,1470
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA H 1,26100000 20,7700 26,1910
I2391 PEDREIRO	SEINFRA H 1,74600000 20,7700 36,2644
I2543 SERVENTE	SEINFRA H 2,32800000 15,5500 36,2004
TOTAL Mão de Obra: 119,8028	
VALOR: 447,90	

7.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)	
Material	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA M 12,00000000 1,8900 22,6800
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA UN 1,00000000 1,7000 1,7000
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA UN 1,00000000 9,8500 9,8500
I0957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA UN 1,00000000 1,9500 1,9500
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA UN 0,10000000 9,1700 0,9170
I1075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA M 3,00000000 3,3800 10,1400
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA UN 1,00000000 2,5200 2,5200
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA M 3,00000000 0,7900 2,3700
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA UN 1,00000000 21,5100 21,5100
I1409 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA UN 2,00000000 0,8500 1,7000
TOTAL Material: 75,3370	

Mão de Obra	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H 2,91000000 16,7700 48,8007
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA H 2,91000000 20,7700 60,4407
I2543 SERVENTE	SEINFRA H 2,42500000 15,5500 37,7088
TOTAL Mão de Obra: 146,9502	
VALOR: 222,29	

7.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)	
Material	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA M 1,02000000 1,8900 1,9278
TOTAL Material: 1,9278	

Mão de Obra	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H 0,10670000 16,7700 1,7894
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA H 0,10670000 20,7700 2,2162
TOTAL Mão de Obra: 4,0056	
VALOR: 5,93	

7.4. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)	
Material	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA UN 1,00000000 9,1700 9,1700
TOTAL Material: 9,1700	

Mão de Obra	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H 0,29100000 16,7700 4,8801
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA H 0,29100000 20,7700 6,0441
TOTAL Mão de Obra: 10,9242	
VALOR: 20,09	

8.1. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)	
--	--

Material	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I1137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA CJ 1,00000000 3.383,7300 3.383,7300
TOTAL Material: 3.383,7300	
VALOR: 3.383,73	

8.2. C1347 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)	
---	--

Material	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I1139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA CJ 1,00000000 1.825,3500 1.825,3500
I1911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA CJ 1,00000000 1.216,7500 1.216,7500
TOTAL Material: 3.042,1000	

f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.

LOCAL: LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.

BDI: 24,52%

FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO PMBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08850000	325,9700	28,1964
				TOTAL Serviço:	28,1964
				VALOR:	3.070,30

9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07275000	15,5500	1,1313
				TOTAL Mão de Obra:	1,1313
				VALOR:	1,13

RODRIGO HIGO
SOARES
MARQUES:05479957
333Assinado de forma digital
por RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.14 18:31:04
+03'00'

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)

6 f

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC) N.º 024/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DIVIDIDAS EM LOTES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

DATA/HORA: 22 DE AGOSTO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: LOTE 04 - REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALGODÕES NA ZONA RURAL.

LOCAL: LOCALIDADE DE ALGODÕES, ZONA RURAL, QUITERIANÓPOLIS - CE.

BDI: 24,52%

FONTE/VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS : // ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) // COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	→	DESPESAS INDIRETAS	
AC		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
DF		DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
R		RISCOS	0,9700
			→ TOTAL 4,5600
GRUPO B	→	BENEFÍCIOS	
S+G		GARANTIA / SEGUROS	0,8000
L		LUCRO	6,1600
			→ TOTAL 6,9600
GRUPO C	I	IMPOSTOS	
		PIS	0,6500
		COFINS	3,0000
		ISS (5% Sobre 40% da Mão de obra)	2,0000
		CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
			→ TOTAL 10,1500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right\} - 1 \right]$$

BDI = 24,52%

CRATEÚS - CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023

RODRIGO HIGO
SOARES
MARQUES:0547995733
3Assinado de forma digital por
RODRIGO HIGO SOARES
MARQUES:05479957333
Dados: 2023.09.14 18:31:43
-03'00'RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 054.799.573-33 / RG: 20073313232 SSP/CE)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL
(CREA/CE: 333556 / RN: 0617218552)NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 49.784.187/0001-50)