

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS		DATA: 10/04/2026		BDI (SERVIÇOS)	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE - 2ª ETAPA				31,95%	
LOCAL: AV. LAURINDO GOMES, CENTRO, QUITERIANÓPOLIS-CE		FONTES	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	mar/26
		SINAPI	02/2026 COM DESONERAÇÃO	99,71%	fev/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL(R\$)
------	--------	--------	----------------------	------	--------	---------------------------	---------------------------	------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	29.655,59
1.1	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	14,00	16,70	22,04	R\$	308,56	
1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	117,49	29,23	38,57	R\$	4.531,59	
1.3	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	289,90	52,19	68,87	R\$	19.965,41	
1.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	289,90	12,68	16,73	R\$	4.850,03	

2.0 COBERTURA E GESSO									R\$	58.669,02
2.1	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	223,00	170,53	225,02	R\$	50.179,46	
2.2	SEINFRA	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	39,04	38,78	51,17	R\$	1.997,68	
2.3	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,00	136,66	180,33	R\$	6.491,88	

3.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS									R\$	25.102,59
3.1	SEINFRA	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,36	438,25	578,28	R\$	5.412,70	
3.2	SEINFRA	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	14,70	199,20	262,85	R\$	3.863,90	
3.3	SEINFRA	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	9,36	369,02	486,93	R\$	4.557,66	
3.4	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	23,36	49,39	65,17	R\$	1.522,37	
3.5	SEINFRA	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	14,00	527,57	696,14	R\$	9.745,96	

4.0 PISO									R\$	63.375,92
4.1	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	159,79	45,88	60,54	R\$	9.673,69	
4.2	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	159,49	103,12	136,07	R\$	21.701,80	
4.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	159,49	11,30	14,91	R\$	2.378,00	
4.4	SEINFRA	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	76,26	294,38	388,44	R\$	29.622,43	

5.0 REVESTIMENTOS PAREDES									R\$	74.751,22
5.1	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	358,33	51,72	68,25	R\$	24.456,02	
5.2	SEINFRA	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	358,33	106,37	140,36	R\$	50.295,20	
5.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	358,33	11,30	14,91	R\$	5.342,70	

6.0 INSTALAÇÃO ELETRICA									R\$	77.538,28
6.1 FIOS/ CABOS / ELETRODUTOS									R\$	44.979,91
6.1.1	SEINFRA	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	2360,00	6,53	8,62	R\$	20.343,20	
6.1.2	SEINFRA	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	1162,00	8,21	10,83	R\$	12.584,46	
6.1.3	SEINFRA	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	325,00	11,92	15,73	R\$	5.112,25	
6.1.4	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	M	1000,00	5,26	6,94	R\$	6.940,00	

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS			DATA: 10/04/2026		BDI (SERVIÇOS)	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE - 2ª ETAPA					31,95%	
LOCAL: AV. LAURINDO GOMES, CENTRO, QUITERIANÓPOLIS-CE			FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	mar/26
			SINAPI	02/2026 COM DESONERAÇÃO	99,71%	fev/26

PLANILHA ORÇAMENTARIA

6.2		CONEXÕES/ CURVAS / SUPORTES				R\$		5.390,02
6.2.1	SEINFRA	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	45,00	7,06	9,32	R\$ 419,40
6.2.2	SEINFRA	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	390,00	2,78	3,67	R\$ 1.431,30
6.2.3	SINAPI	101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	58,00	28,53	37,65	R\$ 2.183,70
6.2.4	SINAPI	100862	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	23,00	44,67	58,94	R\$ 1.355,62

6.3		LUMINÁRIAS / QUADROS / CAIXAS				R\$		16.713,74
6.3.1	SEINFRA	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	23,00	499,88	659,60	R\$ 15.170,80
6.3.2	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.169,32	1.542,94	R\$ 1.542,94

6.4		ELETROCALHAS / CONEXÕES / ACESSÓRIOS				R\$		10.454,61
6.4.1	SBC	63447	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	39,00	37,00	48,82	R\$ 1.903,98
6.4.2	SBC	63542	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UN	39,00	25,72	33,94	R\$ 1.323,66
6.4.3	SBC	61468	CONEXÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	UN	8,00	39,62	52,28	R\$ 418,24
6.4.4	PRÓPRIO	1	NOBREAK TRIFÁSICO 3KVA	UN	1,00	1.798,00	2.372,50	R\$ 2.372,50
6.4.5	PRÓPRIO	1	OLT EPON 1u 2PORTAS PON - THINK	UN	1,00	3.362,00	4.436,23	R\$ 4.436,23

7.0		OUTROS ELEMENTOS				R\$		24.964,73
7.1	SEINFRA	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	29,00	96,39	127,19	R\$ 3.688,51
7.2	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	23,28	162,24	214,08	R\$ 4.983,78
7.3	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E= 2cm	M2	24,44	505,21	666,63	R\$ 16.292,44

8.0		PINTURA				R\$		28.350,75
8.1	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	329,00	22,85	30,15	R\$ 9.919,35
8.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	663,00	21,07	27,80	R\$ 18.431,40

9.0		SERVIÇOS DIVERSOS				R\$		2.020,53
9.0	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1110,18	1,38	1,82	R\$ 2.020,53

10.0		ADMINISTRAÇÃO				R\$		87.896,16
10.1	PRÓPRIO	GPU/0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	11.102,04	14.649,36	R\$ 87.896,16
VALOR TOTAL COM BDI							R\$	472.324,79

Importa o presente orçamento o valor de **R\$ 472.324,79**